

Abfallwirtschaftsbetrieb AWMT
 Gartenstraße 1
 97941 Tauberbischofsheim

Kostenschätzung

BV: Erweiterung des bestehenden Recyclinghof in Lauda-Königshofen

Pos. 1	Baustelleneinrichtung	1 psch.	a	10.200,00 €	10.200,00 €
Pos. 2	Bodenabtrag inkl. lösen und entsorgen	ca. 700 cbm	a	34,00 €	23.800,00 €
Pos. 3	Mineralbeton inkl. Einbau und verdichten (Leitungsgräben)	ca. 50 cbm	a	69,00 €	3.450,00 €
Pos. 4	Schottertragschicht 0/45, Liefern, einbauen und verdichten	ca. 850 cbm	a	66,00 €	56.100,00 €
Pos. 5	Asphaltfläche (4cm Decke / 10 cm Tragschicht) einbauen	ca. 2.200 cbm	a	38,75 €	85.250,00 €
Pos. 6	Einfassung / Stützmauern aus L-Steinen herstellen (inkl. Liefern, versetzen und Betonaufleger)				
	Steinhöhe: 0,55 m	ca. 30 m	a	69,00 €	2.070,00 €
	Steinhöhe: 0,80 m	ca. 30 m	a	134,00 €	4.020,00 €
	Steinhöhe: 1,05 m	ca. 40 m	a	156,00 €	6.240,00 €
	Steinhöhe: 1,30 m	ca. 50 m	a	220,00 €	11.000,00 €
	Steinhöhe: 1,55 m	ca. 50 m	a	265,00 €	13.250,00 €
	Steinhöhe: 1,80 m	ca. 50 m	a	324,00 €	16.200,00 €
Pos. 7	Zaun aus Stabstahlmatte 2 m hoch, liefern und auf L-Stein Mauer montieren	ca. 250 m	a	130,00 €	32.500,00 €
Pos. 8	Bordsteine liefern u. versetzen				
	Rundbord	ca. 10 m	a	46,00 €	460,00 €
	Hochbord	ca. 10 m	a	42,00 €	420,00 €
	Rabatte 8er	10 Stck.	a	39,00 €	390,00 €
Pos. 9	Aushub Leitungsgraben für Kabel / Entwässerung inkl. Entsorgung	ca. 80 cbm	a	49,00 €	3.920,00 €
Pos. 10	KG Rohr DN 150 - 250 mit Formteilen	ca. 110 m	a	47,00 €	5.170,00 €
Pos. 11	Straßeneinläufe	ca. 5 Stck.	a	340,00 €	1.700,00 €

Pos. 12	Entwässerungsrinne (Safeline) ca.	80 m	a	50,00 €	4.000,00 €
Pos. 13	Leerrohr DN 110 ca.	200 m	a	17,00 €	3.400,00 €
Pos. 14	Schranke an Ausfahrt	1 Sck.	a	8.000,00 €	8.000,00 €
Pos. 15	Tor an Ausfahrt	1 Sck.	a	4.000,00 €	4.000,00 €
Pos. 16	Bürocontainer mit WC u. Dusche	1 Sck.	a	15.000,00 €	15.000,00 €

Kostenschätzung Netto Summe	310.540,00 €
19 Mehrwertsteuer	59.002,60 €
Kostenschätzung Brutto	<u>369.542,60 €</u>

Aufgestellt: Gaubüttelbrunn, den 01.09.2022

Planung - Vermessung
 Thomas Ohnhaus
 97268 Gaubüttelbrunn